

Inspraakrapport

Projectplan

Verbetering waterhuishouding 'Ijsselveld over de Vaart'



Inspraakperiode: 7 september 2020 tot en met 19 oktober 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Afdeling Waterbeheer
DM # 1711195
Arjan Koerhuis / Gerrit Kuper



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

1. Inleiding

Het ontwerp-projectplan 'Verbetering waterhuishouding 'IJsselveld over de Vaart' heeft van 7 september tot en met 19 oktober ter inzage gelegen. In deze periode zijn 4 zienswijzen ingediend.

Om privacy redenen is de naam van de inspreker niet in dit inspraakrapport genoemd.

1.1 Toelichting inspraakrapport

In dit inspraakrapport is in hoofdstuk 2 de zienswijze van de inspreker en de reactie van het waterschap opgenomen. Ook is aangegeven of de zienswijze tot een wijziging van het projectplan heeft geleid.

Het inspraakrapport in hoofdstuk 2 bestaat uit drie kolommen:

1. *Zienswijze:*

In deze kolom zijn de binnengekomen zienswijzen opgenomen. De reacties zijn indien nodig verkort samengevat.

2. *Reactie waterschap:*

In deze kolom is de reactie van het waterschap weergegeven.

3. *Gevolg voor projectplan:*

In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van het projectplan heeft geleid.

1.2 Toelichting procedure

Dit inspraakrapport en het definitieve projectplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Na vaststelling van het projectplan worden de insprekers hierover per brief geïnformeerd. Op de website van het waterschap kan het vastgestelde projectplan (met bijbehorende stukken) worden bekeken.

Na publicatie van het besluit bestaat voor belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend, of voor belanghebbenden die kunnen aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen bij de rechtbank te Utrecht. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent kort gezegd dat binnen de beroepstermijn alle gronden van het beroep moeten worden ingediend. Latere aanvulling is niet mogelijk. Ook gelden kortere behandeltermijnen door de rechtbank.

2. Zienswijzen

In onderstaand overzicht treft u de binnengekomen zienswijze, de reactie van het waterschap daarop en of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het projectplan.

Nr.	Zienswijze	Reactie waterschap	Gevolg voor projectplan
1.1	Inspreker 1 De herprofilering van de watergang nabij de Cattenbroekerdijk is niet nodig.	De herprofilering is vereist om, via de inlaat vanuit de Montfoortse vaart, het plangebied van voldoende water te voorzien. De watergang dient tenminste het minimale profiel te hebben zoals in de Legger is vastgesteld. Dit betekent een waterdiepte van 0,60 meter en een breedte op de waterlijn van 2,30 meter. Als het eerste deel van de watergang voldoet aan de minimale afmeting, is hier geen verbreding nodig.	Niet aangepast
1.2	De duiker in de dam tegenover de inlaat is onvoldoende groot en moet hoogteverschil overbruggen.	De duiker wordt vervangen door een duiker met een diameter van 0,80 meter. Deze maatregel wordt aangegeven op bijlage 1 'overzichtskaart maatregelen'.	Aangepast
1.3	Waterpeil in noordelijke richting aanpassen en getrapt net zoals tussensloot.	Stuw nummer 23 wordt in zuidelijke richting verplaatst. Deze wijziging wordt doorgevoerd op bijlage 1 'overzichtskaart maatregelen'.	Aangepast
1.4	Waterinlaat naar wegsloot langs Cattenbroekerdijk een overstort maken of vuilvanger.	De inlaat in de wegsloot is recent door het waterschap aangepast en werkt naar behoren. Er is geen noodzaak om hier werkzaamheden uit te voeren.	Niet aangepast
1.5	Overstort in tussensloot overrijdbare dam.	De kweldam nabij stuw 19 wordt voorzien van een duiker en wordt verbreed zodat de dam overrijdbaar is.	Aangepast
1.6	Laatste natuurlijke overstort in noordelijke richting ook vervangen door betonplaat	Er is geen noodzaak om hier werkzaamheden uit te voeren.	Niet aangepast

1.7	Waterpeilen verklikken voordat plan wordt vastgesteld / de werkzaamheden beginnen.	Voor aanvang van de werkzaamheden wordt inzicht gegeven in de te hanteren waterpeil door het plaatsen van piketten waarop deze hoogte is weergegeven.	Niet aangepast
2.1	Inspreker 2 In de te profileren watergang ligt een 13 meter brede dam met duiker die niet is weergegeven op de overzichtskaart.	Op bijlage 1 'overzichtskaart maatregelen' zijn alleen de uit te voeren werkzaamheden vermeld. De betreffende duiker is niet aangegeven omdat er geen werkzaamheden aan de dam met duiker zijn voorzien.	Niet aangepast
2.2	Mag een 15 meter lange binnensloot aan de oostzijde van deze dam gedempt mag worden en mag worden voorzien van een duiker met een diameter van 500 mm.	De demping van de watergang dient niet het algemeen belang en wordt om die reden niet door het waterschap in het kader van dit Projectplan uitgevoerd.	Niet aangepast
3.1	Inspreker 3 Inspreker wil graag inzicht in het toekomstige waterpeil.	Voor aanvang van de werkzaamheden wordt inzicht gegeven in de te hanteren waterpeil door het plaatsen van piketten waarop deze hoogte is weergegeven.	Niet aangepast
3.2	Inspreker vraagt waar de waterkering (peil scheiding) geplaatst wordt en ziet graag dat deze peilscheiding ten noorden van de inlaat vanuit de Montfoorte vaart wordt geplaatst.	De peilregelede stuw (waterkering) wordt geplaatst aan de bovenstroomse zijde van de dam die als nummer 20 is weergegeven op de tekening 'overzichtskaart maatregelen' die als bijlage 1 is bijgevoegd bij het projectplan	Niet aangepast
4.1	Inspreker 4 Inspreker geeft aan dat er bij de stukken, die ter inzage lagen, geen voorstellen zijn te zien.	De uit te voeren maatregelen staan weergegeven op de tekening 'overzichtskaart maatregelen' die als bijlage 1 is bijgevoegd bij het projectplan	Niet aangepast
4.2	Inspreker wil geen watergangen door zijn/haar eigendom. Momenteel kan voldoende water worden aangevoerd.	Er worden geen nieuwe watergangen gegraven. Aan de oostzijde van de eigendommen van inspreker is een watergang aanwezig die van belang is voor de aanvoer van water. Deze watergang dient tenminste het minimale profiel te hebben zoals in de Legger is vastgesteld. Dit betekent een waterdiepte van 0,60 meter en een breedte op de waterlijn van 2,30 meter. Deze minimale afmeting is nodig om het plangebied van voldoende water te voorzien.	Niet aangepast

4.3	De aanvoer van water voor het westelijk gelegen gebied dient te geschieden conform de wijze die is aangegeven bij de verstelling van het watergebiedsplan in 2011.	In het watergebiedsplan is vastgesteld dat Peilgebied IJsselveld over de Vaart wordt gesplitst in verband met het hoogteverschil in het peilgebied. Dit projectplan geeft invulling aan de splitsing. In het plan is geen nieuwe inlaat voorzien.	Niet aangepast
4.4	Inspreker geeft aan dat de huidige inlaat voldoet, maar dat de inlaat niet goed functioneert door demping van de watergang aan de noordzijde. Mocht er toch een nieuwe inlaat komen, dan kan deze 15 meter oostelijk worden aangebracht.	De locatie van de inlaat voor het oostelijke deel (door de Mastwijkerdijk) wordt niet gewijzigd. Tijdens de uitvoering wordt bepaald of er aanvullende werkzaamheden aan deze inlaat vereist zijn. Voor de voeding van het westelijke deel is recent en nieuwe inlaat aangebracht vanuit de Montfoortse vaart (door de Cattenbroekerdijk).	Niet aangepast
4.5	Inspreker ziet graag dat na 9 jaar van overleg het plan nu eindelijk wordt uitgevoerd.	De uit te voeren werkzaamheden zijn in lijn met de beoogde doelstelling uit 2011. Ook het waterschaap is van mening dat het tijd wordt om invulling te geven aan deze doelstelling.	Niet aangepast